



CÂMARA
MUNICIPAL DE
MATÕES DO NORTE

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2410001 / 2021
FLS.	481
RUB.	915

Modalidade: Carta Convite nº 003/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS:
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 10.948.612/0001-64



ALBATROZ
CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323
email: albatrozengenharia@hotmail.com

PROC.	1410001	1302
FLS.		82
RUB.		

PROPOSTA COMERCIAL

À Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

A/C: Sr.

Presidente

Prezado

Senhor,

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELE**, estabelecida na Av. Um, Qd. 13, nº 26, Residencial Pirâmide, Raposa – MA, CEP: 65.138-00, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, por seu representante legal **Sr. Clodoaldo Correia**, portador da identidade nº 41237095-6 SSPMA e do CPF nº 747.351.603-53, interessada na participação do processo licitatório, propõe a Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA, objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Nossa Proposta tem preço fixado em R\$ 118.207,41 (cento e dezoito mil,duzentos e sete reais e quarenta e um centavos).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA: 45 (quarenta e cinco) dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme contrato

DADOS BANCARIO DA EMPRESA: ALBATROZ COSTRUÇÕES EIRELI-CNPJ:
10.948.612/0001-64

CAXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0027-2, Conta Corrente: 2597-8

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento, e que na hipótese de o processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

RAPOSA – MA 04 de novembro de 2021

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Clodoaldo Correia

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELE

CNPJ: 10.948.612/0001-64

Al

AE



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA
Comissão Permanente de Licitação
OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA
Tipo: Carta Convite
Data: 04/11/2021
Horário: 09:00 h

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. C/BDI	P.TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				653,60
1.1	Placa da obra	m²	1,50	374,39	561,59
1.2	Locação da obra	m²	11,53	7,98	92,01
2.0	SERVIÇOS INICIAIS				313,56
2.1	Capina e limpeza do terreno	m²	11,53	2,78	32,05
2.2	Demolição de alvenaria	m³	3,13	89,94	281,51
3.0	INFRAESTRUTURA				579,86
3.1	Escavação para viga baldrame	m³	1,02	102,28	104,33
3.2	Concreto magro para viga baldrame(5cm)	m²	3,74	27,42	102,55
3.3	Alvenaria de embassamento	m³	0,75	497,30	372,98
4.0	SUPERESTRUTURA				9.140,34
4.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4(cimento e areia)	m²	13,17	16,49	217,17
4.2	Alvenaria de vedação	m²	54,66	88,17	4.819,37
4.3	Chapisco interno	m²	91,48	4,44	406,17
4.4	Chapisco externo	m²	28,39	6,94	197,03
4.5	Massa única para receber pintura interna	m²	91,48	22,11	2.022,62
4.6	Massa única para receber pintura externa	m²	28,39	52,06	1.477,98
5.0	COBERTURA				4.292,68
5.1	Trama de madeira (área ampliada)	m²	22,72	88,33	2.006,86
5.2	Telha cerâmica tipo colonial (área ampliada)	m²	22,72	53,91	1.224,84
5.3	Forro de PVC	m²	13,17	80,56	1.060,98
6.0	PAVIMENTAÇÃO				2.361,80
6.1	Regularização do piso	m²	86,26	27,38	2.361,80
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS				2.873,30
7.1	Caixa de piso para tomada	und	10,00	38,14	381,40
7.2	Ponto de tomadas	und	12,00	185,95	2.231,40
7.3	Ponto de iluminação	und	2,00	130,25	260,50
8.0	ESQUADRIAS				7.499,11
8.1	Recolocação de janelas	und	37,00	81,20	3.004,40
8.2	Soleira em granito(15x2cm) para janelas	m	35,00	99,07	3.467,45
8.3	Janela de madeira de abrir	m	0,72	568,39	409,24
8.4	Porta para salas(80x210cm)	und	2,00	309,01	618,02
9.0	REVESTIMENTO				90.493,16
9.1	Revestimento de porcelanato em piso	m²	293,13	162,67	47.683,46
9.2	Demolição de revestimento cerâmico	m²	379,96	20,33	7.724,59
9.3	Revestimento cerâmico esmaltado para area externa	m²	97,36	54,72	5.327,54
9.4	Revestimento cerâmico esmaltado para banheiro(parede até 1,70m)	m²	62,68	54,72	3.429,85
9.5	Pintura interna e externa de paredes	m²	1.327,99	14,94	19.840,17
9.6	Pintura em teto	m²	364,06	17,82	6.487,55
VALOR TOTAL COM BDI					118.207,41



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
			D	E	F	G
	1.1	Placa da obra	m ²			
Tipo do item	Código	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	3,49	3,49
INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000000	5,10	20,40
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	220,60	220,60
INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	12,95	1,42
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	16,42	16,42
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	11,98	23,96
COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100000	220,41	2,20
		SUBTOTAL				288,50
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				374,39
	1.2	Locação da obra	m ²			
Tipo do item	Código	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130	11,98	1,56
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130	16,42	2,13
INSUMO	11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3	M	0,040	35,00	1,40
INSUMO	10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,020	30,00	0,60
INSUMO	11724	PREGO	KG	0,012	17,00	0,20
INSUMO	12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,009	28,72	0,26
		SUBTOTAL				6,15
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				7,98
	2.1	Capina e limpeza do terreno	m ²			
Tipo do item	Código	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0676	13,69	0,93
COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0676	18,02	1,22
		SUBTOTAL				2,14
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				2,78
	2.2	Demolição de alvenaria	m ³			

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Cleodolfo Corrêa
 Sócio Administrador
 CPF: 747.351.603-53

Henrique Dantas Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 1100408794



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1859000	18,02	39,39
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1859000	13,69	29,92
		SUBTOTAL				69,31
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				89,94
	3.1	Escavação para viga baldrame	m³			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3350	18,02	24,06
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	13,69	54,76
		SUBTOTAL				78,82
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				102,28
	3.2	Concreto magro para viga baldrame(5cm)	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0598	45,00	2,69
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,9000	0,67	1,27
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1971	66,56	13,12
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2958	13,69	4,05
		SUBTOTAL				21,13
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				27,42
	3.3	Alvenaria de embassamento	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UND	235,0000	0,42	98,70
INSUMO	I0108	AREIA GROSSA	M3	4,4423	53,18	236,24
INSUMO	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,46	14,24
INSUMO	I0441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	1,10	34,05
		SUBTOTAL				383,22
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				497,30
	4.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4(cimento e areia)	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	18,02	2,94
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0444000	13,69	0,61
COMPOSICAO	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0605000	151,50	9,17

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Cláudio Corrêa
 Sócio Administrador
 CPF: 747.351.603-53

Henrique Dantas Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 1100408794



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
		SUBTOTAL				12,71
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				16,49
	4.2	Alvenaria de vedação	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	0,7850000	4,20	3,30
INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0189000	64,13	1,21
INSUMO	37593	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13,3500000	1,70	22,70
COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0118000	270,00	3,19
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7495000	18,02	31,53
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4399000	13,69	6,02
		SUBTOTAL				67,94
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				88,17
	4.3	Chapisco Interno	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0042000	490,00	2,06
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	18,02	1,26
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070000	13,69	0,10
		SUBTOTAL				3,42
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				4,44
	4.4	Chapisco externo	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0039	490,00	1,91
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440	18,02	2,59
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0620	13,69	0,85
		SUBTOTAL				5,35
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				6,94
	4.5	Massa única para receber pintura interna	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Clodoaldo Corrêa
 Sócio Administrador
 CPF: 747.261.603-53

Henrique Dantas Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 1100406794



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0206000	464,87	9,58
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3230	18,02	5,82
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	13,69	1,64
		SUBTOTAL				17,04
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				22,11
	4.6	Massa única para receber pintura externa	m²			
COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0682	464,87	31,70
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700	18,02	6,67
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280	13,69	1,75
		SUBTOTAL				40,12
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				52,06
	5.1	Trama de madeira (área ampliada)	m²			
INSUMO	4408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,9830000	0,92	2,74
INSUMO	4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,9210000	12,12	35,40
INSUMO	4430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,9900000	2,26	11,28
INSUMO	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,1700000	13,23	2,25
INSUMO	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,1590000	11,94	1,90
INSUMO	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	12,04	0,36
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3970000	14,62	5,80
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	18,02	7,21
COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0404000	12,04	0,49

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Flávia Corrêa
 Sócio Administrador
 CPF: 747.351.603-53

Henrique Damiás Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 1100406794



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0560000	11,37	0,64
		SUBTOTAL				68,07
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				88,33
	5.2	Telha cerâmica tipo colonial (área ampliada)	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	7176	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	UN	27,5350	0,53	14,59
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3990	14,62	20,45
COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1330	19,02	2,53
COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,2798	12,04	3,37
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0526	11,37	0,60
		SUBTOTAL				41,54
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				53,91
	5.3	Forro de PVC	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	1,7711000	13,33	23,61
INSUMO	36238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,7326000	6,56	11,37
INSUMO	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	2,9018000	2,92	8,47
INSUMO	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	2,6127000	1,10	2,87
INSUMO	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	CENTO	0,4224000	14,52	6,13
INSUMO	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0333000	24,89	0,83
COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5672000	15,51	8,80
		SUBTOTAL				62,08
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				80,56
	6.1	Regularização do piso	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000	0,50	0,25

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Clodoaldo Corrêa

Sócio-Administrador

CPF: 747.351.605-55

Henrique Daymas Invaes

Engenheiro Civil

CREA 1100406794



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
INSUMO	7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,2100	1,50	0,32
COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0334	455,20	15,22
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2140	18,02	3,86
COMPOSICAO	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070	13,69	1,46
		SUBTOTAL				21,10
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				27,38
	7.1	Caixa de piso para tomada	und			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	I2312	ELETRICISTA	H	0,9475	18,02	17,07
INSUMO	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9000	13,69	12,32
		SUBTOTAL				29,39
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				38,14
	7.2	Ponto de tomadas	und			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSICAO	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	3,58	7,88
COMPOSICAO	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	2,36	2,36
COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	2,41	5,30
COMPOSICAO	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	3,08	6,16
COMPOSICAO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	2,44	5,37
COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	4,00	50,40
COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	15,00	5,63
COMPOSICAO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	18,70	18,70

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 Cláudio Corrêa
 Sócio Administrador
 CPF: 147.351.603-53

Henrique Dantas Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 1100404794



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
COMPOSICAO	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	41,50	41,50
		SUBTOTAL				143,29
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				185,95
	7.3	Ponto de iluminação	und			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSICAO	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,14	9,11
COMPOSICAO	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	2,66	2,66
COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	8,59	18,90
COMPOSICAO	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	3,80	7,60
COMPOSICAO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	5,38	11,84
COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,4000000	2,52	21,17
COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	9,06	3,40
COMPOSICAO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,18	5,18
COMPOSICAO	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	20,52	20,52
		SUBTOTAL				100,37
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				130,25
	8.1	Recolocação de janelas	und			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8010	18,02	32,45
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2000	13,69	30,12
		SUBTOTAL				62,57
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				81,20

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 Cláudio Corrêa
 Sócio Administrador
 CPF: 747.351.603-53

Henrique Damas Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 1100406794



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
	8.2	Soleira em granito(15x2cm) para janelas	m			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,0000000	60,58	60,58
INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	1,2900000	1,68	2,17
COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5470000	18,02	9,86
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2730000	13,69	3,74
		SUBTOTAL				76,34
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				99,07
	8.3	Janela de madeira de abrir	m			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	3428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	M2	1,0000000	352,20	352,20
INSUMO	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,2000000	12,74	2,55
INSUMO	11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	6,0000000	0,41	2,46
INSUMO	35274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1800000	23,29	4,19
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	11,97	16,76
COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000000	13,34	18,68
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	18,02	21,62
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	13,69	16,43
COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0090000	345,81	3,11
		SUBTOTAL				438,00
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				568,39
	8.4	Porta para salas(80x210cm)	und			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	24,14	72,42

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 Claudio Corrêa
 Sócio Administrador
 CPF: 147.351.603-53

Henrique Daumas Cavares
 Engenheiro CIVIL
 CREA 1100406794



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
INSUMO	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	125,87	125,87
INSUMO	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000000	0,07	1,39
COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5460000	18,02	27,86
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7730000	13,69	10,58
		SUBTOTAL				238,12
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				309,01
	9.1	Revestimento de porcelanato em piso	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	21108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0600000	88,58	93,89
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2400000	4,40	1,06
INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,6200000	2,30	19,83
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3900000	20,44	7,97
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	13,69	2,60
		SUBTOTAL				125,35
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				162,67
	9.2	Demolição de revestimento cerâmico	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32300000	18,02	5,82
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7195000	13,69	9,85
		SUBTOTAL				15,67
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				20,33
	9.3	Revestimento cerâmico esmaltado para area externa	m²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0313	22,00	22,69
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600	0,75	3,65
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4200	4,40	1,85
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4900	20,44	10,02
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900	13,69	3,97
		SUBTOTAL				42,17
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				54,72

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 Clodoaldo Corrêa
 Sócio Administrador
 CPF. 747.241.603-33

Henrique Dantas Favares
 Engenheiro Civil
 OREA 1100406794



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
9.4		Revestimento cerâmico esmaltado para banheiro(parede até 1,70m)	m ²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 225 CM2	M2	1,0313	22	22,69
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86	0,75	3,65
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,42	4,40	1,85
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49	20,44	10,02
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	13,69	3,97
		SUBTOTAL				42,17
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				54,72
9.5		Pintura interna e externa de paredes	m ²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	21,79	7,19
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	18,02	3,37
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	13,69	0,94
		SUBTOTAL				11,51
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				14,94
9.6		Pintura em teto	m ²			
Tipo do item	Codigo	Descrição	Unidade	Índice	Preço Unit.	Preço Total
INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,20000000	40,55	8,11
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440000	18,02	4,40
COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	13,69	1,22
		SUBTOTAL				13,73
		TOTAL UNITARIO DO ITEM COM BDI (29,77%)				17,82

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Clodolfo Corrêa
 Sócio Administrador
 CPF: 747.351.603-53

Henrique Dumas Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 1100406794

pl

f

f

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1410006 12024
PLS	764
RUB.	



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

CURVA ABC							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. C/BDI	P.TOTAL	% DO SUBITEM	% DO SUBITEM ACUMULAD
9.1	Revestimento de porcelanato em piso	m²	293,13	162,42	47.610,17	40,76%	40,76%
9.5	Pintura interna e externa de paredes	m²	1.327,99	14,85	19.720,65	16,88%	57,64%
9.2	Demolição de revestimento cerâmico	m²	379,96	17,69	6.721,49	5,75%	63,40%
9.6	Pintura em teto	m²	364,06	16,43	5.981,51	5,12%	68,52%
9.3	Revestimento cerâmico esmaltado	m²	97,36	54,35	5.291,52	4,53%	73,05%
4.2	Alvenaria de vedação	m²	54,66	79,12	4.324,70	3,70%	76,75%
9.4	Revestimento cerâmico esmaltado	m²	62,68	54,35	3.406,66	2,92%	79,67%

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Cláudio Corrêa
 Sócio Administrador
 CPF: 747.351.603-53

Henrique Daumas Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 1100406794

h

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%	DIAS	
				15	45
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	653,60	0,55	100%	
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	313,56	0,27	40%	60%
3.0	INFRAESTRUTURA	579,86	0,49	40%	60%
4.0	SUPERESTRUTURA	9.140,34	7,73	40%	60%
5.0	COBERTURA	4.292,68	3,63	40%	60%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	2.361,80	2,00	40%	60%
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.873,30	2,43	40%	60%
8.0	ESQUADRIAS	7.499,11	6,34	40%	60%
9.0	REVESTIMENTO	90.493,16	76,55	20%	80%
	TOTAIS PARCIAIS			29.576,49	88.630,92
	TOTAIS ACUMULADOS			29.576,49	118.207,41
	TOTAL GERAL PLANILHA	118.207,41	100,00		

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Clydealdo Corrêa
 Sócio Administrador
 CPF: 747.391.663-52

Henrique Daumas Favares
 Engenheiro Civil
 CREA 110040679

RL

A

F



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA
Comissão Permanente de Licitação
OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA
Tipo: Carta Convite
Data: 04/11/2021
Horário: 09:00 h

BDI DESONERADO		
ITENS	SIGLA	VALORES
Taxa de rateio da administração central	AC	3,80%
Taxa de seguro mais garantias	S+G	0,32%
Taxa de risco	R	0,50%
Taxa de despesa financeira	DF	1,02%
Taxa de Lucro	L	6,64%
Taxa de tributos	PIS	0,65%
	CONFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
TAXA DE BDI		29,77%
PREMISSAS		
<p>A taxa de BDI é o resultado de operação matemática para indicar o percentual a ser cobrado do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos, etc, e a remuneração (benefício) para realização de um determinado empreendimento. Devido as dificuldades e proceder com justeza e imparcialidade, procurou-se estabelecer um BDI padrão, com limites mínimo e máximo (Acórdão TCU 2622/2013).</p>		
<p>Compõem o BDI: a administração central, o custo financeiro do capital de giro, seguros e garantias, o lucro e os tributos incidentes.</p>		
<p>As despesas de administração local, bem como todas as demais despesas incorridas no ambiente da obra são consideradas como despesas diretas e não como despesas indiretas.</p>		
<p>A fórmula utilizada é:</p>		
$BDI = BDI (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} - 1$		
ONDE		
AC: Taxa de rateio da administração central		
S: Taxa de seguro mais garantias		
R: Taxa de risco		
G: Taxa de garantias		
DF: Taxa de despesa financeiras		
L: Taxa de Lucro/remuneração		
I: Taxa de incidencia de imposto (PIS, CONFINS, ISS e CPRB)		

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Clodoaldo Corrêa
 Sócio Administrador
 CRE: 7.351.603-93

Henrique Daumas Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA 110040679

Handwritten marks and signatures on the right margin.



Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Matões do Norte/MA

Tipo: Carta Convite

Data: 04/11/2021

Horário: 09:00 h

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feridos	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,67%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,73%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	Não incide	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%	7,42%	5,76%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	49,80%	20,66%	43,25%	15,52%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%	4,72%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	5,83%	4,53%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%	3,98%	3,09%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,40%	0,31%
C	Total	8,85%	6,90%	15,04%	11,69%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,86%	3,68%	16,35%	5,87%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,42%	0,33%
D	Total	9,23%	3,97%	16,77%	6,20%
TOTAL(A+B+C+D)		85,68%	49,33%	112,86%	71,21%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET					

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Edvaldo Carneiro
 Sócio Administrador
 CPF: 747.351.603-53

Henrique Daurmas Feres
 Engenheiro Civil
 CREA 1100406794